

Molfetta
Bari

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Progetto per la realizzazione di n. 1144 casettoni lungo il muro di cinta ad ovest della zona di ampliamento del cimitero comunale.

COMMITTENTE: Comune di Molfetta - Settore L.L.P.P.

Data, 26/08/2014

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.01.130.00 1a	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese. Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere- Recinzione [mesi: 1] SOMMANO cad*mesi					0,00	65,36	0,00
2 01.03.001.00 1a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete d plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere- Accessi [mesi: 1] SOMMANO m2/mese					0,00	15,31	0,00
3 02.10.200.00 1	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere- Segnalazione luminosa [mesi: 1] Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso- Segnalazione luminosa [mesi: 1] Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso- Segnalazione luminosa [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	0,61	0,00
4 02.10.020.00 1a	Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2. Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere- Linea elettrica per segnalazione luminosa Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere- Illuminazione del cantiere SOMMANO ml					0,00	9,47	0,00
5 02.10.080.00 1	Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile. Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere- Alimentazione B.T. per segnalazione luminosa [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	10,46	0,00
6 04.13.200.00 1	Pittura sintetica in colori base. Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere- Evidenziazione dell'ingombro SOMMANO kg					0,00	10,00	0,00
7 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Scavo a sezione obbligatoria-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Segnali [mesi: 6] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Segnali [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Segnali [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Segnali [mesi: 6]							
	SOMMANO cad.*sem.					0,00	2,29	0,00
8 04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Scavo a sezione obbligatoria-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Segnali [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-Segnali [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Segnali [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
9 04.13.002.00 1a	<p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Segnali [mesi: 6]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*sem.</p> <p>Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Scavo a sezione obbligatoria-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Segnali [mesi: 6]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*sem.</p>					0,00	0,95	0,00
10 04.13.080.00 1a	<p>Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*sem.</p>					0,00	0,54	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	sicurezza di linee elettriche-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Scavo a sezione obbligatoria-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Rinterro di scavo-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Segnali [mesi: 6] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Segnali [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-Segnali [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Segnali [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Segnali [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Segnali [mesi: 6]					0,00	0,55	0,00
	SOMMANO cad.*sem.							
11 04.13.140.00 1a	Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 5,00 metri; costo semestrale. Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Cartelli [mesi: 6]							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<p>Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Scavo di sbancamento-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Scavo a sezione obbligatoria-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Rinterro di scavo-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Cartelli [mesi: 6]</p>							
	SOMMANO cad.*sem.					0,00	2,07	0,00
12 04.13.160.00 1a	<p>Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 120x145; costo semestrale.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Cartelli [mesi: 6]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Cartelli</p>							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	[mesi: 6] Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Scavo di sbancamento-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Scavo a sezione obbligatoria-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Rinterro di scavo-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Cartelli [mesi: 6] Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Cartelli [mesi: 6] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Cartelli [mesi: 6] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Cartelli [mesi: 6] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Cartelli [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-Cartelli [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Cartelli [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Cartelli [mesi: 6] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Cartelli [mesi: 6]					0,00	0,62	0,00
	SOMMANO cad.*sem.					0,00		
13 01.04.001.00 1	Massiccata stradale tipo mac-adam costituita da pietrisco calcareo con pezzatura 40-70 mm compresa la fornitura del pietrisco la stesa, cilindratura con rulli da 14 a 18 t, compresi altresì gli eventuali ricarichi durante la cilindratura, l'innaffiamento, la fornitura, spandimento e cilindratura del pietrisco calcareo di saturazione sino ad ottenere una completa chiusura: per uno spessore finito di mm 100. Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità principale					0,00	3,22	0,00
	SOMMANO m2					0,00		
14	Pista per il transito pedonale di larghezza 1,20 m eseguita con mezzo							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
01.04.040.00 2	meccanico, rifinito a mano e ricoperta di ghiaietto. Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità secondaria							
	SOMMANO ml					0,00	8,09	0,00
15 01.04.080.00 1	Realizzazione di accesso agli scavi mediante scala ricavata nel terreno armata con tavole e paletti di sostegno. Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità secondaria - scavi							
	SOMMANO ml					0,00	14,72	0,00
16 01.04.060.00 1a	Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e tavola fermapiè di cm 20 di altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione; per il primo mese. Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità secondaria - protezioni [mesi: 1]							
	SOMMANO ml/mese					0,00	7,34	0,00
17 04.14.260.00 1a	Segnale stradale rettangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su cavalletti pieghevoli in profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile. Dimensioni: segnale 60x90 cm, altezza cavalletti 120 cm; costo mensile. Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	7,15	0,00
18 04.14.220.00 1a	Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40; costo mensile. Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,41	0,00
19 04.14.060.00 1a	Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile. Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,40	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
20 04.14.140.00 1a	<p>Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletto con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; costo mensile.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*mesi</p>					0,00	4,92	0,00
21 04.14.001.00 1a	<p>Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*mesi</p>					0,00	5,64	0,00
22 04.14.100.00 1a	<p>Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*mesi</p>					0,00	6,16	0,00
23 04.14.180.00 1a	<p>Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40, altezza palo cm 150; costo mensile.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*mesi</p>					0,00	5,65	0,00
24 05.16.001.00 1a	<p>Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 3,50; per il primo mese.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche-Trabattello [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Trabattello [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Trabattello [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Trabattello [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Trabattello [mesi: 1] Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Trabattello [mesi: 1] Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Trabattello [mesi: 1]</p>							
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<p>Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Trabattello [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Trabattello [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Trabattello [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Trabattello [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Trabattello [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Trabattello [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Trabattello [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Trabattello [mesi: 1]</p> <p>Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Trabattello [mesi: 1]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-Trabattello [mesi: 1]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Trabattello [mesi: 1]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Trabattello [mesi: 1]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Trabattello [mesi: 1]</p>					0,00	132,00	0,00
	SOMMANO cad./mese					0,00		
25 05.15.100.00 1	<p>Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Scavo di sbancamento-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Rinterro di scavo-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Scale [mesi: 1]</p> <p>Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Scale [mesi: 1]</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Scale [mesi: 1]</p>					0,00	6,65	0,00
	SOMMANO cad.*mesi					0,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
26 05.16.060.00 1a	<p>Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata 450 kg, in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, altezza m 25,00, braccio m 15,00; costo giornaliero.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche-Piattaforma telescopica</p> <p>Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Piattaforma telescopica</p> <p>Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Piattaforma telescopica</p> <p>Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Piattaforma telescopica</p> <p>Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Piattaforma telescopica</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO giorno</p>					0,00	464,46	0,00
27 01.02.240.00 1a	<p>Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/Giallo, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Scavo di sbancamento-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Scavo a sezione obbligatoria-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Rinterro di scavo-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni</p> <p>Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Delimitazioni</p> <p>Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni</p> <p>Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Delimitazioni</p> <p>Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Delimitazioni</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-Delimitazioni</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Delimitazioni</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Delimitazioni</p> <p>Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Delimitazioni</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					0,00	10,67	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
28 01.02.080.00 1a	<p>Delimitazione mediante paletti in moplen bicolore Ø 4 cm su base zavorrata, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, collegati con catena in moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Scavo di sbancamento-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Scavo a sezione obbligatoria-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Rinterro di scavo-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-Delimitazioni [mesi: 1]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml/mese</p>					0,00	1,13	0,00
29 01.02.180.00 1a	<p>Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese.</p> <p>Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Scavo di sbancamento-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Scavo a sezione obbligatoria-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Rinterro di scavo-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-</p>							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato- Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni- Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra- Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi- Delimitazioni [mesi: 1]							
	SOMMANO ml/mese					0,00	1,08	0,00
30 01.02.160.00 1a	Delimitazione mediante barriera fissa con traversa in lamiera sciolata di cm 120x20, con finitura rifrangente di Classe 1 e gambe smontabili e pieghevoli in lamiera zincata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Scavo di sbancamento-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Rinterro di scavo-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione- Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione- Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato- Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni- Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	orizzontali e inclinate-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Delimitazioni [mesi: 1]							
	SOMMANO ml/mese					0,00	1,74	0,00
31 01.02.200.00 1a	Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. Opere Edili-Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Scavo di sbancamento-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Scavo a sezione obbligatoria-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Rinterro di scavo-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	collegamento-Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra- Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Delimitazioni [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi- Delimitazioni [mesi: 1]					0,00	3,53	0,00
	SOMMANO ml/mese					0,00	3,53	0,00
32 02.09.001.00 1	Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro. Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere- Scavo Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Scavo Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante- Aggottamento e deflusso delle acque					0,00	16,86	0,00
	SOMMANO m3					0,00	16,86	0,00
33 02.09.040.00 1a	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2. Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere- Conduttori Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Conduttori					0,00	22,94	0,00
	SOMMANO ml					0,00	22,94	0,00
34 02.09.100.00 1a	Dispensore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18. Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere- Dispensori Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Dispensori					0,00	15,76	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	15,76	0,00
35 02.09.020.00 1a	Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovrainpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20. Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere- Pozzetti Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Pozzetti					0,00	23,06	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	23,06	0,00
36 02.09.080.00 2	Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere- Collegamenti Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Collegamenti					0,00	7,55	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	7,55	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
37 02.09.080.00 1	Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Collegamenti SOMMANO cad.					0,00	5,86	0,00
38 02.09.120.00 1a	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra come previsto dalle norme vigenti , da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Controllo SOMMANO cad.					0,00	397,80	0,00
39 02.09.160.00 1	Onere di maggiorazione per accessi e per la verifica su ogni dispersore. Opere Edili-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Controllo Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Controllo SOMMANO cad.					0,00	30,60	0,00
40 02.09.120.00 1	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche come previsto dalle norme vigenti, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per ogni collegamento (ponteggi, box, baracche, ecc.). Opere Edili-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Controllo SOMMANO cad.					0,00	66,30	0,00
41 02.10.060.00 1a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	23,41	0,00
42 02.10.120.00 1a	Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere; costo mensile. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	1,56	0,00
43 02.10.040.00 1a	Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 185x250x85. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere SOMMANO cad.					0,00	28,40	0,00
44	Cassetta di derivazione per impianti antideflagranti, in metallo, con							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
02.10.040.00 1b	passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 200x200x100 circa. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere							
	SOMMANO cad.					0,00	32,95	0,00
45 02.10.001.00 1a	Tubi portacavi rigidi Mannesman, in acciaio zincato, estremità filettate, conforme alle norme, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l'installazione a regola d'arte in impianti antideflagranti; diametro nominale 1". Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere							
	SOMMANO ml					0,00	18,37	0,00
46 02.10.100.00 1	Apparecchio di comando per impianto di illuminazione antideflagrante; fornito e posto in opera. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere							
	SOMMANO cad.					0,00	53,55	0,00
47 02.10.160.00 1	Lampada fissa antideflagrante, fino a 32W; fornita e posta in opera. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere							
	SOMMANO cad.					0,00	228,72	0,00
48 02.10.140.00 1	Faro alogeno; fornito in opera. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Faretto							
	SOMMANO cad.					0,00	56,32	0,00
49 02.10.340.00 1	Lampada portatile antideflagrante, a batteria ricaricabile; costo mensile. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Lampada portatile [mesi: 1] Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Lampada portatile [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	42,78	0,00
50 02.10.260.00 1	Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiali molto resistente agli urti e all'acqua; costo mensile. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Faro portatile [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,40	0,00
51 02.10.280.00 1	Faro portatile a pile costituito da materiali resistente agli urti con autonomia 2 h; costo mensile. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Faro portatile [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	10,08	0,00
52 02.10.320.00 1	Torcia antideflagrante a pile costituito da materiale antiurto; costo mensile. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Torcia							
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	[mesi: 1] Opere Edili-Scavo di sbancamento-Torcia [mesi: 1] Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Torcia [mesi: 1] Opere Edili-Rinterro di scavo-Torcia [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	3,91	0,00
53 10.39.200.00 1a	Gruppo elettrogeno da 30 kw. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Gruppo elettrogeno SOMMANO ora					0,00	13,50	0,00
54 10.39.180.00 1	Gruppo elettrogeno di emergenza da 20 kw. Opere Edili-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Gruppo elettrogeno di emergenza SOMMANO ora					0,00	12,50	0,00
55 01.06.140.00 1	Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Basamento SOMMANO m3					0,00	197,79	0,00
56 01.06.120.00 1a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese. Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1] SOMMANO cad./mese					0,00	106,49	0,00
57 06.22.020.00 1a	Tettoia per la protezione di oggetti caduti dall'alto, costituita da lamiere zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in legno. Costo per il primo mese. Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Tettoia [mesi: 1] Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Protezione da caduta materiali [mesi: 1] SOMMANO m2/mese					0,00	124,31	0,00
58 06.23.001.00 1a	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese. Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Scavo di sbancamento-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Rinterro di scavo-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	elevazione-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Parapetto [mesi: 1] Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Parapetto [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Parapetto [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Parapetto [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto di messa a terra-Parapetto [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Parapetto [mesi: 1]							
	SOMMANO ml/mese					0,00	3,94	0,00
59 05.18.001.00 1a	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera:sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20,compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo mese. Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Scavo di sbancamento-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Rinterro di scavo-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di tubazioni per smaltimento acque meteoriche-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Andatoie e passerelle [mesi: 1]							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<p>1] Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Andatoie e passerelle [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione delle canalizzazioni per impianto elettrico-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto elettrico-Andatoie e passerelle [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Andatoie e passerelle [mesi: 1]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO ml/mese</p>					0,00	50,47	0,00
60 01.06.160.00 1a	<p>Vasca di raccolta in acciaio verniciato, spessore mm 3 con capacità di nr. 1 fusto verticale con appoggio su un piano grigliato zincato a caldo. Dimensioni 870x860x430. Volume di raccolta 205 l. - costo per mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Vasca [mesi: 1]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*mesi</p>					0,00	9,28	0,00
61 01.06.180.00 1	<p>Vasca di raccolta in acciaio verniciato, spessore mm 3 con capacità di nr. 3 fusti verticali, con appoggio su un piano grigliato zincato a caldo .Dimensioni 1340x860x430. Volume di raccolta 400 l. - costo per mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Vasca [mesi: 1]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*mesi</p>					0,00	19,48	0,00
62 01.06.200.00 1b	<p>Vasca di raccolta in acciaio verniciato, spessore mm 3 con capacità di nr. 2 fusti verticali, con appoggio su un piano grigliato zincato a caldo avente piedi inforcabili. Dimensioni 1340x860x330. Volume di raccolta 205 l. - costo per mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Vasca [mesi: 1]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*mesi</p>					0,00	9,63	0,00
63 01.06.200.00 1c	<p>Vasca di raccolta in acciaio verniciato, spessore mm 3 con capacità di nr. 4 fusti verticali, con appoggio su un piano grigliato zincato a caldo avente piedi inforcabili. Dimensioni 1236x1210x290. Volume di raccolta 205 l. - costo per mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Vasca [mesi: 1]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*mesi</p>					0,00	11,69	0,00
64 01.06.220.00	<p>Vasca di raccolta in acciaio verniciato spessore mm 3 con capacità di nr. 1 fusto verticale con appoggio su un piano grigliato zincato a caldo</p>							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1a	e dotato di maniglione per spinta su quattro ruote.Dimensioni 870x860x530.Volume di raccolta 205 l. - costo per mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Vasca [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	11,92	0,00
65 01.06.240.00 1	Vasca di raccolta in acciaio verniciato, spessore mm 4 con portata di Kg 1800 con appoggio su un piano grigliato zincato a caldo.Dimensioni 1350x1300x740.Volume di raccolta 1000 l. - costo per mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Vasca [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	28,65	0,00
66 01.06.260.00 1	Scaffalatura utile per l'appoggio di fusti orizzontali, composta da supporti sovrapponibili zincati aventi dimensione 1335x600x790h cadauno e da una vasca di raccolta in lamiera,verniciata, avente spessore mm 3 ed un volume di raccolta 205 l. - costo per mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Scaffalatura [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	16,73	0,00
67 01.06.280.00 1	Scaffalatura con tre lati chiusi in acciaio verniciato, sovrapponibile fino a tre livelli, con capacità di nr. 2 fusti verticali per liquidi inquinanti ed infiammabili, vasca di raccolta in acciaio spessore 3 mm verniciata e piano in grigliato zincato a caldo, lati in lamiera e telaio in acciaio verniciato. Dimensioni : 1350x870x1400 h.Volume di raccolta 205 l. - costo per mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Scaffalatura [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	16,27	0,00
68 01.06.300.00 1	Scaffalatura con tre lati chiusi in acciaio verniciato, sovrapponibile fino a tre livelli, con capacità di nr.4 fusti verticali per liquidi inquinanti ed infiammabili, vasca di raccolta in acciaio spessore 3 mm verniciata e piano in grigliato zincato a caldo, lati in lamiera e telaio in acciaio verniciato. Dimensioni : 1350x1290x1270 h.Volume di raccolta 280 l. - costo per mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Scaffalatura [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	18,10	0,00
69 01.06.320.00 1	Box senza coperchio con pareti laterali parziali, in acciaio verniciato,con capacità di nr. 2 fusti verticali per liquidi inquinanti ed infiammabili, vasca di raccolta in acciaio spessore 3 mm verniciata e piano in grigliato zincato a caldo, lati in lamiera e telaio in acciaio verniciato. Dimensioni : 1345x860x1415 h.Volume di raccolta 205 l. - costo per mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Box [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	49,27	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
70 01.06.340.00 1	Box senza coperchio con pareti laterali parziali, in acciaio verniciato, con capacità di nr. 4 fusti verticali per liquidi inquinanti ed infiammabili, vasca di raccolta in acciaio spessore 3 mm verniciata e piano in grigliato zincato a caldo, lati in lamiera e telaio in acciaio verniciato. Dimensioni : 1380x1340x1490 h. Volume di raccolta 280 l. - costo per mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Box [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	55,00	0,00
71 01.06.360.00 1b	Box con coperchio e serratura con pareti laterali parziali, in acciaio verniciato, con capacità di nr. 4 fusti verticali per liquidi inquinanti ed infiammabili, vasca di raccolta in acciaio spessore 3 mm verniciata e piano in grigliato zincato a caldo, lati in lamiera e telaio in acciaio verniciato. Dimensioni : 1380x1340x1460 h. Volume di raccolta 280 l. - costo per mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Box [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	53,85	0,00
72 01.06.380.00 1a	Deposito in polietilene riciclabile, con tettuccio apribile e con due sportelli montati su sostegni metallici, dimensione mm 1500x1200x280 h adatto per lo stoccaggio all'aperto di prodotti inquinanti quali oli, acidi ecc., avente anche vasche di raccolta integrata a doppia parete di dimensione mm 800x1470x280h con grigliato per l'appoggio e quindi lo stoccaggio di due fusti da 200 l cadauno ed il contenimento di piccoli contenitori. Con grigliato zincato. - costo mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Deposito [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	36,67	0,00
73 01.06.400.00 1a	Deposito in polietilene riciclabile, con due ante montati su sostegni metallici, dimensioni interne mm 1340x670x1000 h adatto per lo stoccaggio all'aperto di prodotti inquinanti quali oli, acidi ecc., avente vasca di raccolta dimensione mm 800x1470x280h con volume di raccolta di 225 l. Con grigliato zincato. - costo mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Deposito [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	36,67	0,00
74 01.06.420.00 1a	Modulo container per stoccaggio fusti, con due ante, zincato, dimensioni cm 218x218x300h, volume di raccolta 1000 litri.; costo mese Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio sostanze pericolose - Modulo container [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	124,90	0,00
75 01.06.440.00 1	Box per lo stoccaggio di 1 pallet da 12 bombole + 4 bombole o 24 bombole libere, costituito da telaio portante robusto in acciaio zincato a caldo, grata perimetrale per una completa ventilazione, predisposto							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	per l'ancoraggio al suolo.Dimensioni: mm 1550 x 1300 x 2250. Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Stoccaggio bombole Box [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	51,56	0,00
76 04.13.060.00 1	Segnaletica cantieristica per sostanze chimiche in alluminio, da aprete di forma rettangolare, dimensione mm 500x333, spessore mm 0,7; distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]							
	SOMMANO cad.*sem.					0,00	7,21	0,00
77 04.13.070.00 1a	Segnaletica cantieristica antincendio in alluminio, da parete, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4.00 metri; costo semestrale. Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]							
	SOMMANO cad.*sem.					0,00	0,58	0,00
78 04.13.100.00 1a	Cartello di informazione in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]							
	SOMMANO cad.*sem.					0,00	1,50	0,00
79 04.13.120.00 1a	Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Opere Edili-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]							
	SOMMANO cad.*sem.					0,00	1,13	0,00
80 06.20.040.00 1a	Puntellatura di strutture verticali, eseguita con legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,50 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Puntellatura [mesi: 1]							
	SOMMANO m2/mese					0,00	34,80	0,00
81 06.25.120.00 1	Apparecchiatura mobile di aspirazione antideflagrante, munito di filtro e tubazione da m 30.00, di portata 400 m3/ora; costo mensile. Opere Edili-Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Protezione da polveri [mesi: 1] Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Protezione da polveri [mesi: 1]							
	SOMMANO m2*mesi					0,00	37,58	0,00
82 10.39.160.00 1a	Elettropompa con diametro bocca aspirante mm. 50. Opere Edili-Scavo di sbancamento-Elettropompe Opere Edili-Scavo a sezione obbligatoria-Elettropompe Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Aggottamento e deflusso delle acque							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOMMANO ora					0,00	1,62	0,00
83 10.39.100.00 1	Motopompa con portata fino a due litri al secondo. Opere Edili-Scavo di sbancamento-Motopompe Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Motopompe Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante- Aggottamento e deflusso delle acque							
	SOMMANO ora					0,00	12,34	0,00
84 06.23.060.00 1a	Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su traversi in legno a protezione delle aperture; per il primo mese. Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Tavolato [mesi: 1] Opere Edili-Rinterro di scavo-Tavolato [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato- Tavolato [mesi: 1]							
	SOMMANO m2/mese					0,00	9,16	0,00
85 06.23.020.00 1a	Lamiera in acciaio a protezione delle aperture, di spessore 5 mm; per il primo mese. Opere Edili-Scavo a sezione obbligata-Tavolato [mesi: 1] Opere Edili-Rinterro di scavo-Tavolato [mesi: 1] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato- Tavolato [mesi: 1] Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Tavolato [mesi: 1]							
	SOMMANO m2/mese					0,00	7,99	0,00
86 04.13.040.00 2b	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma rettangolare, lato mm 166x210, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato- Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Realizzazione di tompagnature-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Formazione di massetto per pavimenti interni-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Formazione intonaci esterni (tradizionali)-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Posa di rivestimenti esterni-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Montaggio di chiusure perimetrali con giunto strutturale antisismico-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Impermeabilizzazione di coperture-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Posa di ringhiere e parapetti-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Posa di serramenti esterni-Segnali [mesi: 6] Opere Edili-Tinteggiatura di superfici esterne-Segnali [mesi: 6] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di pavimenti in mattoncini di asfalto-Segnali [mesi: 6]							
	SOMMANO cad.*sem.					0,00	1,35	0,00
87	Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
05.15.001.00 1a	compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per il primo mese o frazione di mese. Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Ponteggio con sistema telaio prefabbricato [mesi: 1]							
	SOMMANO m2/mese					0,00	5,73	0,00
88 05.15.020.00 1a	Ponteggio metallico fisso o castello in tubolari e giunti di acciaio compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per il primo mese o frazione di mese. Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Ponteggio con sistema tubolare e giunti [mesi: 1]							
	SOMMANO m2/mese					0,00	9,26	0,00
89 05.15.080.00 1a	Castello in legno per qualsiasi altezza e di qualsiasi tipo, costituito da montanti e correnti, traversi, croci e intavolati, in opera, compreso lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo mese o frazione di mese. Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Ponteggio in legno [mesi: 1]							
	SOMMANO m3/mese					0,00	349,20	0,00
90 05.15.060.00 1b	Ponteggio per opere di consolidamento terreni, rocce e manufatti, realizzato con tubolari metallici, idonei al sostegno di attrezzature di perforazione o sollevamento. Sono compresi: il montaggio, lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno, di metallo o in cls e comunque in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici, le tavole fermapiede e i parapetti, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per ogni mese o parte di mese successivo. Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Ponteggio per sostegno perforazioni [mesi: 1]							
	SOMMANO m2*mesi					0,00	1,22	0,00
91 05.17.001.00 1a	Ponteggio autosollevante monocolonna per luci fino a 6,00 m e per un'altezza di 25,00 m, compreso: controventature, ancoraggi, livellatore automatico, trasporto andata e ritorno, approntamento del piano di appoggio, montaggio e smontaggio; per il primo mese. Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Ponteggio autosollevante [mesi: 1]							
	SOMMANO cad./mese					0,00	760,05	0,00
92 06.22.040.00 1a	Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza 1,20 m, compreso armo e disarmo; per il primo mese. Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Mantovana [mesi: 1]							
	SOMMANO ml/mese					0,00	10,92	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
93 06.25.040.00 1	Telo di juta per la protezione delle impalcature edili in vista, fornito in opera; per l'intera durata dei lavori. Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Protezione da schegge e materiali SOMMANO m2					0,00	2,76	0,00
94 04.13.040.00 1a	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da aprete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi: 6] SOMMANO cad.*sem.					0,00	0,55	0,00
95 04.13.001.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Opere Edili-Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi: 6] SOMMANO cad.*sem.					0,00	2,29	0,00
96 06.20.001.00 1a	Puntellatura di strutture orizzontali, eseguita con legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,50 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. Opere Edili-Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato-Puntellatura [mesi: 1] SOMMANO m2/mese					0,00	28,89	0,00
97 01.02.040.00 1a	Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Delimitazioni [mesi: 1] SOMMANO ml/mese					0,00	1,94	0,00
98 01.02.001.00 1a	Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa in opera, il riempimento con acqua e la successiva rimozione; per il primo mese. Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Delimitazioni [mesi: 1] SOMMANO ml/mese					0,00	12,02	0,00
99 01.02.020.00 1a	Delimitazione mediante barriera stradale in calcestruzzo tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la posa in opera e successiva rimozione; per il primo mese. Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Delimitazioni [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	collegamento-Delimitazioni [mesi: 1] SOMMANO ml/mese					0,00	13,77	0,00
100 04.14.240.00 1a	Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40; costo mensile. Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,97	0,00
101 04.14.080.00 1a	Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile. Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,96	0,00
102 04.14.160.00 1a	Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; costo mensile. Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,96	0,00
103 04.14.020.00 1a	Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 90, altezza palo cm 150; costo mensile. Opere Edili-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Posa di elementi ferrosi e similari -Segnali [mesi: 1] Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	6,45	0,00
104 02.10.180.00 1	Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Lanterna segnaletica fissa [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	0,94	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
105 02.10.220.00 1	Semaforo su palo a luce lampeggiante, con batteria ricaricabile, compreso il montaggio e lo smontaggio; costo mensile. Sistemazione Area Esterna - Arredi-Formazione di manto di usura e collegamento-Semaforo [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	30,25	0,00
106 06.25.020.00 1	Schermo mobile in struttura tubolare di acciaio smontabile completo di tenda a strisce (nr. 6 strisce da 30 cm) "Lansarc" di colore arancione, dotato di due piedini fissi, del peso complessivo di 9 Kg e dimensioni 180x200 cm; costo mensile. Opere Impiantistiche-Realizzazione di impianto montacarichi-Protezione da schegge e scintille [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	18,15	0,00
107 03.11.120.00 1	Provvista di acqua potabile in cantiere a mezzo autobotte da litri 10000 e scarico in apposita cisterna, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di Km 10. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Provvista di acqua potabile a mezzo autobotte SOMMANO cad.					0,00	259,10	0,00
108 06.25.090.00 1	Innaffiamento antipolvere eseguito con autobotte; Noleggio autobotte comprensivo di operatore, consumi ed ogni altro onere. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Protezione da polveri SOMMANO ora					0,00	93,17	0,00
109 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione SOMMANO cad.					0,00	9,24	0,00
110 01.07.020.00 2	Armadietto in metallo, verniciato con due ante, dimensioni cm 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1 termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isoterma; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione							
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOMMANO cad.					0,00	187,00	0,00
111 01.07.290.00 1	Barella pieghevole in alluminio; costo al giorno. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione							
	SOMMANO al giorno					0,00	0,43	0,00
112 01.07.240.00 1	Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit levaschegge							
	SOMMANO cad.					0,00	18,70	0,00
113 01.07.220.00 1	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit lavaocchi							
	SOMMANO cad.					0,00	50,49	0,00
114 01.07.280.00 1	Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x 13 h, costituito da valigetta in ABS con supporto per fissaggio a parete. Idoneo per proteggere l'operatore dal contatto con sostanze dannose. Contenuto: 1 tuta in Tyvek , 1 paio guanti ,1 respiratore d'emergenza Poliblitz , 1 paio occhiale a mascherina ,1 flacone lavaocchi. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit d'emergenza sostanze pericolose							
	SOMMANO cad.					0,00	107,71	0,00
115 01.07.260.00 1	Rianimatore manuale in valigetta , dimensioni :cm 33 x 14 x 20 h di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Rianimatore manuale							
	SOMMANO cad.					0,00	88,00	0,00
116 01.07.040.00 1	Rintracciabilità e disponibilità all'intervento entro 30 minuti di un medico competente. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Assistenza sanitaria							
	SOMMANO giorno					0,00	30,60	0,00
117 01.07.060.00 2	Presidio continuativo di infermiere competente per eventuali emergenze. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Assistenza sanitaria							
	SOMMANO giorno					0,00	76,50	0,00
118 01.07.080.00 2	Visita per idoneità a lavoro specifico. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica							
	SOMMANO cad.					0,00	40,80	0,00
119 01.07.080.00 1	Visita medico-specialistica del lavoro da effettuarsi con periodicità richiesta dall'attività svolta. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica							
	SOMMANO cad.					0,00	25,50	0,00
120	Prima visita di sorveglianza sanitaria.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
01.07.080.01 0	Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica SOMMANO cad.					0,00	35,70	0,00
121 01.07.080.00 3	Visita otorinolaringoiatrica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica SOMMANO cad.					0,00	61,20	0,00
122 01.07.080.00 4	Visita ortopedica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica SOMMANO cad.					0,00	76,50	0,00
123 01.07.080.00 5	Visita cardiologica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica SOMMANO cad.					0,00	66,30	0,00
124 01.07.080.00 6	Visita dermatologica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica SOMMANO cad.					0,00	51,00	0,00
125 01.07.080.00 7	Visita allergologica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica SOMMANO cad.					0,00	76,50	0,00
126 01.07.080.00 8	Visita oncologica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica SOMMANO cad.					0,00	132,60	0,00
127 01.07.080.00 9	Visita oculistica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Visita medica SOMMANO cad.					0,00	61,20	0,00
128 01.07.100.00 1	Esame audiometrico. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico SOMMANO cad.					0,00	40,80	0,00
129 01.07.100.00 2	Esame vestibolare. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico SOMMANO cad.					0,00	40,80	0,00
130 01.07.100.00 3	Esame audiometrico tonale. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico SOMMANO cad.					0,00	40,80	0,00
131 01.07.100.00 4	Esame ergoftalmologico. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico							
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOMMANO cad.					0,00	40,80	0,00
132 01.07.100.00 5a	Esame spirometrico, a riposo, con individuazione del consumo di ossigeno. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	40,80	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	40,80	0,00
133 01.07.100.00 5b	Esame spirometrico, in attività, con individuazione del consumo di ossigeno. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	102,00	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	102,00	0,00
134 01.07.100.00 6	Esame spirometrico con test di scatenamento specifico. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	158,10	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	158,10	0,00
135 01.07.100.00 7	Esame spirometrico con volume specifico. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	66,30	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	66,30	0,00
136 01.07.100.00 8	Esame spirometrico con curva volume/flusso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	35,70	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	35,70	0,00
137 01.07.100.01 2	Test su bronco, spirometrie comprese. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	81,60	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	81,60	0,00
138 01.07.100.01 3	Radiografia toracica Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	51,00	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	51,00	0,00
139 01.07.100.00 9	Elettrocardiogramma basale. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	56,10	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	56,10	0,00
140 01.07.100.01 0	Elettronistagmografia. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	86,70	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	86,70	0,00
141 01.07.080.01 1	Impedenziometria. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	40,80	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	40,80	0,00
142 01.07.080.01 2	Prove di sforzo tramite il ciclometro (criteri CECA). Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOMMANO cad.					0,00	66,30	0,00
143 01.07.080.01 3	Stimolazione termica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	40,80	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	56,10	0,00
144 01.07.080.01 4	Stimolazione rotatoria. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	66,30	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	96,90	0,00
145 01.07.080.01 5	Stimolazione rotatoria e calorica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	30,60	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	15,30	0,00
146 01.07.100.01 1	Compliance polmonare dinamica e statica. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Esame medico					0,00	107,10	0,00
147 01.07.120.00 1	Analisi emato-chimico-cliniche. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Analisi emato-chimico-cliniche					0,00	89,76	0,00
	SOMMANO ora					0,00	59,16	0,00
148 01.07.140.00 1	Vaccinazioni. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Vaccinazioni					0,00	25,50	0,00
	SOMMANO ora					0,00		
149 01.07.160.00 1	Altre attività sanitarie (anche quelle previste dalle normative vigenti). Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Altre attività sanitarie					0,00		
150 01.07.200.00 1	Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica; per ogni ora. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Registrazioni, prelievi ed analisi in loco					0,00		
151 01.07.180.00 1	Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro; per ogni ora. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Registrazioni, prelievi ed analisi in loco					0,00		
152 01.07.180.00 2	Dosimetria individuale del rumore nell'ambiente di lavoro; per ogni ora. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Registrazioni, prelievi ed analisi in loco					0,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
153 01.07.180.00 3	Determinazione dei tempi di riverbero del rumore nell'ambiente di lavoro. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Registrazioni, prelievi ed analisi in loco SOMMANO cad.					0,00	59,16	0,00
154 01.07.200.00 2a	Prelievo di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale; per ogni ora. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Registrazioni, prelievi ed analisi in loco SOMMANO ora					0,00	89,76	0,00
155 01.07.200.00 2b	Prelievo di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore personale; per ogni ora. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Registrazioni, prelievi ed analisi in loco SOMMANO ora					0,00	89,76	0,00
156 01.07.120.00 2	Analisi in loco dei campioni prelevati tramite strumentazione portatile; cadauna. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Registrazioni, prelievi ed analisi in loco SOMMANO cad.					0,00	35,70	0,00
157 01.08.001.00 1a	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 1 ; classe 3A 13BC; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	2,40	0,00
158 01.08.001.00 1b	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 1 ; classe 21BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	2,35	0,00
159 01.08.001.00 2b	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 2 ; classe 5A 21BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	3,00	0,00
160 01.08.001.00 3a	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 4 ; classe 113BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,60	0,00
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
161 01.08.001.00 4a	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 6 ; classe 13A 89BC; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,25	0,00
162 01.08.001.00 4b	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 6 ; classe 89BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,30	0,00
163 01.08.001.00 4c	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 6 ; classe 34A 233BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,80	0,00
164 01.08.001.00 5b	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 9 ; classe 144BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	5,50	0,00
165 01.08.001.00 5c	Estintore a polvere omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 9 ; classe 34 A 144BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	5,75	0,00
166 01.08.001.00 6a	Estintore a polvere omologato, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 12 ; classe 43 A 183BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	6,35	0,00
167 01.08.001.00 6b	Estintore a polvere omologato, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 12 ; classe 183BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	6,10	0,00
168 01.08.001.00 7a	Estintore carrellato a polvere omologato, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 30 ; classe AB1C ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]							
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	25,00	0,00
169 01.08.020.00 1a	Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 2 ; classe 21BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	9,50	0,00
170 01.08.020.00 1b	Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 2 ; classe 34BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	9,90	0,00
171 01.08.020.00 2a	Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 5 ; classe 55BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	16,80	0,00
172 01.08.020.00 2b	Estintore ad anidride carbonica CO2 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 5 ; classe 89BC ; ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	17,15	0,00
173 01.08.020.00 3a	Estintore a schiuma omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 9 ; classe 89BC ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	7,05	0,00
174 01.08.020.00 4a	Estintore carellato ad anidride carbonica CO2 omologato, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 12 ; classe B10C ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	59,30	0,00
175 01.08.020.00 5a	Estintore carellato ad anidride carbonica CO2 omologato, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 24 ; classe B6C ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	68,75	0,00
176	Estintore carellato ad anidride carbonica CO2 omologato, completo di							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
01.08.020.00 6a	cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente, da Kg 27 ; classe B8C ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Estintore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	68,75	0,00
177 01.08.140.00 1	Cassetta porta manichetta da esterno completa di lastra safe-crash in metacrilato in lamiera verniciata di colore rosso, di dimensione 58X40X20 cm, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Cassetta portamanichetta [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	2,96	0,00
178 01.08.060.00 1a	Manichetta composta da materiale poliestere ad alta tenacità avente un sottostrato elastomerico , certificata secondo la norma EN 14540 e legature a norma UNI 7422 con accordi norma UNI 804. color bianco-DN 45 da m 10,00; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio- Manichetta [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	3,60	0,00
179 01.08.080.00 1a	Manichetta composta da materiale poliestere ad alta tenacità avente un sottostrato elastomerico , certificata secondo la norma EN 14540 e legature a norma UNI 7422 con accordi norma UNI 804. color rosso - DN 45 da m 10,00; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio- Manichetta [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	5,05	0,00
180 01.08.100.00 1a	Manichetta composta da materiale poliestere ad alta tenacità avente un sottostrato elastomerico , certificata secondo la norma UNI 9487 e legature a norma UNI 7422 con accordi norma UNI 804. color bianco-DN 45 da m 10,00; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio- Manichetta [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	6,68	0,00
181 01.08.120.00 1b	Manichetta composta da materiale poliestere ad alta tenacità avente un sottostrato elastomerico , certificata secondo la norma UNI 9487 e legature a norma UNI 7422 con accordi norma UNI 804. color rosso - DN 45 da m 15,00; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio- Manichetta [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	8,86	0,00
182 01.08.220.00 2	Lancia avente dispositivo per getto regolare e con una valvola a tre posizioni (chiuso, aperto, nebulizzato), confome alla normativa vigente; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Lancia [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	2,32	0,00
183 01.08.160.00 1	Ascia da pompieri con manico in legno, peso complessivo Kg 2,700, lunghezza cm 80; costo semestrale. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Attrezzi [mesi: 6] SOMMANO cad.*sem.					0,00	13,61	0,00
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
184 01.08.160.00 2	Picazzino in acciaio con manico in legno, peso complessivo Kg 1,000, lunghezza cm 37; costo semestrale. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Attrezzi [mesi: 6] SOMMANO cad.*sem.					0,00	5,91	0,00
185 01.08.180.00 1a	Coperta antifiama in materiale ignifugo realizzata in fibra di vetro con custodia in PVC morbido di dimensioni 120x120 cm; costo semestrale. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Attrezzi [mesi: 6] SOMMANO cad.*sem.					0,00	5,91	0,00
186 01.08.200.00 1a	Armadio metallico, verniciato di colore rosso, per attrezzatura antincendio; composto da 2 ripiani ed 1 anta finestrata; dimensioni mm 575x 500 x 1055 ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Armadio metallico [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	9,97	0,00
187 01.08.200.00 2a	Armadio metallico, verniciato di colore rosso, per attrezzatura antincendio; composto da 3 ripiani ed 1 anta cieca; dimensioni mm 575x 500 x 1855 ; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Armadio metallico [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	11,92	0,00
188 01.08.200.00 3b	Armadio metallico, in acciaio inox, per attrezzatura antincendio; dim. mm 575x 500 x 1055; 3 ripiani ed 1 anta cieca; costo mensile. Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - Armadio metallico [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	25,21	0,00
189 06.26.200.00 1	Servizio di gestione delle emergenze da parte di personale addestrato, compreso la verifica delle attrezzature necessarie e l'addestramento periodico per l'uso delle stesse; costo mensile per addetto. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Gestione delle emergenze [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	176,21	0,00
190 06.26.120.00 1	Rilevatore di multigas (Co-H2S-EX-O2) con pompa elettrica per prelievo campionatura, display e segnalatore acustico e luminoso; costo mensile. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Segnalazioni speciali - Rilevatore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	47,16	0,00
191 06.26.100.00 1	Rilevatore di Gas (H2S) per un impiego a breve termine con segnalatore acustico e luminoso; costo mensile. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Segnalazioni speciali - Rilevatore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,40	0,00
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
192 06.26.080.00 1	Rilevatore di Gas (O2), con segnalatore acustico e luminoso; costo mensile. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Segnalazioni speciali - Rilevatore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	16,63	0,00
193 06.26.060.00 1	Rilevatore di Gas (SO2), con segnalatore acustico e luminoso; costo mensile. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Segnalazioni speciali - Rilevatore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	21,02	0,00
194 06.26.040.00 1	Rilevatore di Gas (CO), con segnalatore acustico e luminoso; costo mensile. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Segnalazioni speciali - Rilevatore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	16,63	0,00
195 06.26.020.00 1	Rilevatore di Gas che consente di rilevare uno tra i gas presenti nell'atmosfera (H2S), con segnalatore acustico e luminoso; costo mensile. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Segnalazioni speciali - Rilevatore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	16,62	0,00
196 06.26.001.00 1	Rilevatore portatile della presenza di gas o vapori tossici; costo mensile. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Segnalazioni special i- Rilevatore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	5,81	0,00
197 06.26.140.00 1	Impianto anemometrico per rilevare la velocità del vento composto da: sensore, cavo di collegamento (circa 30.00 m), centralina di allarme ed indicatore di velocità, compreso il trasporto, la posa in opera su apposito palo di sostegno, i collegamenti elettrici e la successiva rimozione; costo mensile. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Segnalazioni speciali - Impianto [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	108,89	0,00
198 06.26.180.00 1	Impianto di segnalazione dei temporali composto da: sensore, cavo di collegamento (circa 30 m), centralina di allarme, compreso il trasporto, la posa in opera su apposito palo di sostegno, i collegamenti elettrici e la successiva rimozione; costo mensile. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Segnalazioni speciali - Impianto [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	118,12	0,00
199 06.26.160.00 1	Sirena di allarme montata su palo, collegata alla rete elettrica e agli apparecchi di segnalazione, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; costo mensile. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Segnalazioni speciali - Impianto [mesi: 1]							
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	43,87	0,00
200 01.05.001.00 1	Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, realizzati con filo di ferro a forte zincatura con maglia delle dimensioni massime di cm 10x12 a doppia torsione, spessore del filo mm 2,7-3,0. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposto a strati, ben assestato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti di terra per predisporre il piano di posa; le eventuali deviazioni d'acqua e aggettamenti. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Opere ed interventi di consolidamento							
	SOMMANO m3					0,00	123,55	0,00
201 01.05.020.00 1	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a Kg di miscela secca iniettata. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Opere ed interventi di consolidamento							
	SOMMANO Kg					0,00	0,21	0,00
202 01.05.020.00 2	Iniezioni di miscele cementizie composte da leganti idraulici, inerti ed additivi con resistenza ai solfati e rapporto acqua/miscela secca non superiore a 0,40 per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali per le iniezioni; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti dalla lavorazione su ponteggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a Kg di miscela iniettata. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Opere ed interventi di consolidamento							
	SOMMANO Kg					0,00	0,46	0,00
203 01.05.040.00 1a	Consolidamento di colonna di terreno consolidato , fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità predeterminata in base al tipo di terreno da attraversare onde ottenere lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cm2, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti, nonchè la fornitura dei materiali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm: in terreni sciolti o incoerenti. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Opere ed interventi di consolidamento							
	SOMMANO m					0,00	53,30	0,00
204 01.05.040.00	Consolidamento di colonna di terreno consolidato , fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
1b	della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità predeterminata in base al tipo di terreno da attraversare onde ottenere lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cm2, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti, nonché la fornitura dei materiali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm; in terreni sciolti poco coerenti, ghiaiosi, o poco litoidi. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Opere ed interventi di consolidamento							
	SOMMANO ml					0,00	66,45	0,00
205 01.05.080.00 1a	Consolidamento di pareti di scavo mediante rete metallica a maglia esagonale a doppia torsione fissata con paletti metallici infissi nel terreno e successivo strato di spritz beton di circa cm 10. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Opere ed interventi di consolidamento							
	SOMMANO m2					0,00	57,52	0,00
206 06.22.001.00 1a	Tettoia per la protezione di oggetti caduti dall'alto, costituita da lamiera zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in tubolari. Costo per il primo mese. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Protezione da caduta materiali [mesi: 1]							
	SOMMANO m2/mese					0,00	140,08	0,00
207 06.22.030.00 1a	Tettoia per la protezione di oggetti caduti dall'alto, costituita da lamiera zincate e grecate da 8/10 mm fissate su struttura in ferro prefabbricata. Costo per il primo mese. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Protezione da caduta materiali [mesi: 1]							
	SOMMANO m2/mese					0,00	266,45	0,00
208 06.22.060.00 1	Sistemazione di pendii mediante la rimozione di terreno e massi instabili, eseguita con mezzo meccanico. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Protezione da caduta materiali							
	SOMMANO m2					0,00	2,50	0,00
209 06.22.100.00 1	Sbarramento parasassi e/o paravalanghe costituito da tavolato in legno spessore 50 mm, inchiodato su pali in legno di sezione 15x15 cm, infissi nel terreno ad interasse di 2 m, opportunamente sbadacchiati e collegati alla base da trave in legno ancorata nel terreno con paletti metallici. Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Protezione da caduta materiali							
	SOMMANO m2					0,00	77,23	0,00
210 08.35.001.00 1	Corso di preparazione per lavoratori addetti alla gestione delle emergenze e alla attività di prevenzione degli incendi; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso							
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOMMANO cad.					0,00	251,37	0,00
211 08.35.001.00 2	Corso periodico di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso					0,00	75,77	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	411,12	0,00
212 08.35.001.00 3	Corso datore di lavoro come responsabile prevenzione e protezione 16 h; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso					0,00	18,21	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	46,34	0,00
213 08.35.020.00 1	Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro: costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Informazione					0,00	53,45	0,00
	SOMMANO cad.					0,00	43,33	0,00
214 08.35.040.00 1	Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni: costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					0,00	46,34	0,00
	SOMMANO ora					0,00	53,45	0,00
215 08.35.040.00 2	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					0,00	43,33	0,00
	SOMMANO ora					0,00	46,34	0,00
216 08.35.040.00 3	Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					0,00	53,45	0,00
	SOMMANO ora					0,00	53,45	0,00
217 08.35.040.00 4	Assemblea tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					0,00	53,45	0,00
	SOMMANO ora					0,00	53,45	0,00
218 08.35.040.00 5	Assemblea tra i datori di lavoro delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea					0,00	53,45	0,00
	SOMMANO ora					0,00	53,45	0,00
219 08.35.040.00	Assemblea tra i preposti alla gestione delle emergenze per la prevenzione dei rischi del cantiere; costo ad personam.					0,00	53,45	0,00
	SOMMANO ora					0,00	53,45	0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
6	Formazione - Informazione - Coordinamento-Assemblea SOMMANO ora					0,00	46,34	0,00
220 08.35.060.00 1	Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Controllo SOMMANO ora					0,00	46,34	0,00
221 08.35.100.00 1	Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani esecutivi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere; costo ad personam. Formazione - Informazione - Coordinamento-Dirigenza e Controllo SOMMANO ora					0,00	43,33	0,00
222 08.35.120.00 1	Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto. Formazione - Informazione - Coordinamento-Spese accessorie e di gestione SOMMANO ora					0,00	8,14	0,00
223 07.30.001.00 1	Elmetto economico in polietilene alta densità con calotta prodotta con materiale HD MP94, ganci interni , fascia interna, parasudore, conforme alle norme vigenti ; peso g 300; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	0,85	0,00
224 07.30.020.00 1	Elmetto con rigidità laterale elevata, in policarbonato , speciale dielettrico isolamento elettrico 440 Vca ; resistente alle basse temperature (-20 °C) ; resistenza al calore, bardatura regolabile e fascia antisudore; conforme alle norme vigenti ; peso: g 350; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	1,86	0,00
225 07.30.060.00 1	Cappellino termico sottocasco in pile o seta; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Cappellino [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	0,11	0,00
226 07.30.080.00 1	Cappellino in cotone per protezione dalla esposizione ai raggi solari; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Cappellino [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	0,81	0,00
227 07.31.001.00 1	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla normativa vigente, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	2,70	0,00
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
228 07.31.020.00 1	Guanto in pelle crosta semplice con lunetta parapolso da cm 7, conforme alla normativa vigente, taglia unica; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	2,20	0,00
229 07.31.020.00 3	Guanto in pelle fiore con elastico stringipolso, conforme alla norme in materia (protezione contro le aggressioni meccaniche), lunghezza cm 25; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	5,01	0,00
230 07.31.120.00 1	Guanto in neoprene antiscivolo con floccatura interna in cotone, spessore mm 0,55, conforme alla normativa vigente, lunghezza 31 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	11,55	0,00
231 07.31.140.00 1	Guanto in tela di cotone puntinato con palmo in PVC, lunghezza 25 cm, conforme alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	0,21	0,00
232 07.31.160.00 1	Guanto in vinile ambidestro con interno cosparso di polvere vegetale, ipoallergenico, spessore mm 0,12, lunghezza 23 cm; dispenser da 100 pezzi. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] SOMMANO n.					0,00	2,81	0,00
233 07.31.080.00 1a	Guanto in lattice naturale antiscivolo con floccatura interna in cotone, spessore mm 0,40, conforme alla normativa vigente, lunghezza 31 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	1,20	0,00
234 07.31.080.00 2	Guanto in lattice ambidestro con interno cosparso di polvere vegetale, ipoallergenico, spessore mm 0,12, lunghezza 23 cm, conforme alla normativa vigente; dispenser da 100 pezzi. Costo al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti SOMMANO n.*mesi					0,00	0,42	0,00
235 07.31.040.00 1b	Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme alla normativa vigente, lunghezza 28 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	14,30	0,00
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
236 07.31.040.00 3	Guanto anticalore in fibra aramidica - alluminizzata, conforme alla normativa vigente, lunghezza 38 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	11,73	0,00
237 07.31.060.00 1	Guanto dielettrico in lattice naturale, conforme alla normativa vigente, per tensione massima 500 V - classe 00, lunghezza 36 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	8,98	0,00
238 07.31.180.00 1	Crema barriera filmogena protettiva della cute; tubetto da 50 ml. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Crema SOMMANO cad.					0,00	8,14	0,00
239 07.28.080.00 1	Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali, utii per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	0,51	0,00
240 07.28.100.00 1	Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato, antigraffio, antiappannante, montatura in poliammide, morbida protezione sopraccigliare contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti dall'alto, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	2,48	0,00
241 07.28.120.00 1	Occhiale a mascherina in PVC, ventilazione indiretta, protezione contro gli schizzi chimici e metallici,antiappannante, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	2,48	0,00
242 07.28.001.00 1	Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti Ø50 mm, incolori bombate, carborock,conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	1,10	0,00
243 07.28.180.00 1a	Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore,conforme alle norme vigenti ; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Visiera [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	3,87	0,00
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
244 07.28.200.00 1	Visiera ribaltabile per elmetti ,contro i rischi meccanici in acetato antiappanante, conforme alla normativa vigente; costo mensile DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Visiera [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	2,09	0,00
245 07.28.220.00 1	Visiera ribaltabile per elmetti in acetato, conforme alla normativa vigente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Visiera [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,91	0,00
246 07.28.260.00 1a	Visiera formata da calotta in plastica con buona resistenza termica ed schermo in policarbonato, conforme alla normativa vigente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Visiera [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	7,70	0,00
247 07.28.240.00 1	Visiera di protezione costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura regolabile, con schermo in policarbonato incolore regolabile in tre posizioni, resistenza al calore 125° C, peso g 220, conforme alla normativa vigente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Visiera [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	6,81	0,00
248 07.28.280.00 1	Schermo per saldatori, a mano, costituito da materiale termoplastico ; conforme alle norme vigenti; costo mensile DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Schermo [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	1,80	0,00
249 07.28.340.00 1	Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme alla normativa vigente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Maschera [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	4,89	0,00
250 07.28.320.00 1	Maschera di protezione per saldatori con poggiatesta ed indice di sicurezza 11 DIN e con filtro optoelettronico e conforme alle norme vigenti; costo mensile ; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Maschera [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	12,89	0,00
251 07.32.040.00 1	Mascherina per polveri a bassa nocività. Efficienza filtrante superiore all' 80% per particelle con granulometria media di 0,6 micron , conforme alla normativa vigente, classe FFP1. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Maschera SOMMANO cad.					0,00	1,10	0,00
252	Maschera panoramica pieno facciale in gomma policloroprenica con							
A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
R I P O R T O								
07.32.140.00 1	schermo antiappannante in policarbonato, antigraffio e antiurto con raccordo filettato universale per innesto filtri (non compresi), conforme alla normativa vigente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Maschera [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	11,00	0,00
253 07.32.001.00 1	Semimaschera in gomma di taglia universale con bardatura elastica a tirante sdoppiato nella parte nucale e due raccordi filettati per alloggiamento filtri (non compresi), conforme alla normativa vigente, peso 145 g; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Maschera [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	2,11	0,00
254 07.32.180.00 1	Filtro per semimaschera, conforme alla normativa vigente, per classi A1, B1, E1, K1 e P3. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Filtro SOMMANO cad.					0,00	13,00	0,00
255 07.32.200.00 1	Filtro per maschera pieno facciale, conforme alla normativa vigente, per classi A2, B2, E2, K1, K2, P2 e P3. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Filtro SOMMANO cad.					0,00	26,95	0,00
256 07.32.160.00 1	Autorespiratore con bombola di aria compressa in acciaio leggero da litri 7, 25 MPA con autonomia di circa 55 minuti, completo di riduttore di pressione con valvola di sicurezza, segnalatore acustico e filtro anti impurità, manometro, zaino anatomico e maschera pieno facciale, conforme alla normativa vigente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Autorespiratore [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	34,47	0,00
257 07.34.060.00 1	Tuta tessuto metaaramidico antistrappo di circa 185 gr/mq, con maniche a giro e polsi elasticizzati, collo tipo camicia, chiusura anteriore con cerniera in ottone/Nomex protetta; dorso con soffiati per migliorarne il confort, vita elasticizzata, fondo gambe elasticizzato ; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Tuta [mesi: 6] SOMMANO cad.*mesi					0,00	7,49	0,00
258 07.34.001.00 1	Completo composto da Gaicca + Pantalone in massawa (250/g m2) , colore bianco, con bottoni e tasche laterali; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Completo [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi					0,00	2,29	0,00
259 07.34.100.00 1	Giacca + Pantalone in tessuto TECACID traspirante, resistenti alle aggressioni chimiche di prodotti non immediatamente pericolosi per la salute e la sicurezza; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Completo [mesi: 6]							
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	9,12	0,00
260 07.34.090.00 1	Completo per operazioni di saldatura, in tessuto cotone 100%, ignifugato Proban, resistente al contatto accidentale con piccole fiamme e al calore convettivo e radiante; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Completo [mesi: 6]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	11,00	0,00
261 07.34.032.00 1	Giubbino + Pantalone alta visibilità composto da 60 % in poliestere ed un 40% di cotone, doppie bande rifrangenti su torace e braccia; doppie bande rifrangenti; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Completo [mesi: 6]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	2,20	0,00
262 07.34.040.00 1	Cappotto anti pioggia in PVC/ poliestere/PVC bispalmato con cappuccio fisso, di colore giallo, costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Completo [mesi: 6]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	0,59	0,00
263 07.34.020.00 1	Camice blu,100% cotone con elastico ai polsi; costo semestrale. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Camice [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	1,33	0,00
264 07.34.080.00 1	Giaccone in tessuto metaaramidico antistrappo di circa 185 gr/mq, sfoderato, cappuccio a scomparsa e mantella anti pioggia coibentati ed impermeabilizzati, con maniche a giro collo alto; chiusura anteriore con cerniera in ottone/Nomex.; bande riflettenti, su mantella anteriore e posteriore, avambracci e fondo giaccone, sia anteriormente che posteriormente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Giaccone [mesi: 6]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	9,93	0,00
265 07.34.091.00 1	Grembiule in pelle crosta di colore grigio per lavori di saldatura, dimensioni cm 60x90, conforme alla normativa vigente; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Grembiule [mesi: 6]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	2,50	0,00
266 07.34.035.00 1	Giacca alta visibilità, tessuto impermeabile e traspirante con cuciture nastrate, triplo uso colore giallo, fodera in rete; giubbino interno impermeabile foderato con trapunta imbottita, maniche staccabili trapuntate con polsino a maglia; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Giacca [mesi: 6]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	5,27	0,00
267	Bretelle alta visibilità in poliestere, spalmatura esterna in PVC con							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
07.34.030.00 1	bande retroriflettenti ; classe 1; utili per visibilità e a distanza di personale impegnato in lavori su strada; conforme alle normative vigenti; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Bretelle [mesi: 6] SOMMANO cad.*mesi					0,00	0,62	0,00
268 07.34.031.00 1	Gilet in poliestere con bande retroriflettenti ; classe 2. per visibilità e a distanza di personale impegnato in lavori su strada, colore arancio; conforme alle normative vigenti ; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Gilet [mesi: 6] SOMMANO cad.*mesi					0,00	0,31	0,00
269 07.29.001.00 1	Scarpa bassa idropellente , in vera pelle con puntale non metallico e con suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, antiacido,antiolio, antistatica ed antiusura , conforme alle norme vigenti ; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	7,74	0,00
270 07.29.001.00 2	Scarpa bassa in pelle, suola in gomma cucita sottopiede in cuoio , puntale in lamina in acciaio (resistente allo schiacciamento) , sistema di assorbimento di energia nel tallone, suola poliuretano monodensità, resistenza allo scivolamento, ,antiolio, antiabrasioni,antistatica, conforme alle norme vigenti ; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	3,56	0,00
271 07.29.020.00 1	Scarpa bassa scamosciata senza alcuna parte metallica con suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, antiacido,antiolio, antistatica ed antiusura , conforme alle norme vigenti ; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	11,73	0,00
272 07.29.020.00 2	Scarpa bassa in pelle scamosciata, suola in gomma cucita sottopiede in cuoio , puntale in lamina in acciaio (resistente allo schiacciamento) , sistema di assorbimento di energia nel tallone, suola poliuretano monodensità, resistenza allo scivolamento, ,antiolio, antiabrasioni,antistatica, conforme alle norme vigenti ; costo mensile al paio. ; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	4,44	0,00
273 07.29.030.00 1	Scarpa alta in pelle, suola in gomma cucita ,sottopiede in cuoio, con sflimanto rapido , puntale in lamina in acciaio, antiperforazione, impermeabile, resistente al calore per contatto, conforme alle norme vigenti ; costo mensile al paio.; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	9,12	0,00
274 07.29.030.00 2	Scarpa alta in pelle, suola in gomma cucita ,sottopiede in cuoio, puntale in lamina in acciaio, antiperforazione, impermeabile, resistente al calore per contatto, conforme alle norme vigenti ; costo mensile al							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	7,82	0,00
275 07.29.030.00 3	Scarpa alta in pelle, suola in gomma cucita ,sottopiede in cuoio, puntale in lamina in acciaio, protezione del metatarso, antiperforazione, impermeabile, resistente al calore per contatto, conforme alle norme vigenti ; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	8,87	0,00
276 07.29.030.00 4	Scarpa alta in pelle, suola in gomma cucita , con sflimanto rapido , con soletta traspirante antistatica,antibatterica ,antimicotica, con fodera interna formata da fodera antistatica.,con puntale in lamina in acciaio antischiacciamento suola in poliuretano monodensità, antiolio, antiscivolo, antistatica e con tomaio in pelle con imbottitura al malleolo, conforme alle norme vigenti ; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Scarpe [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	3,64	0,00
277 07.29.060.00 1	Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucciolevole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Sovrascarpe [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	12,86	0,00
278 07.29.040.00 1	Ghette in pelle crosta con fibbia sotto il piede, di colore grigio, altezza cm 30; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Ghette [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	1,74	0,00
279 07.29.080.00 1	Stivali in PVC con fodera in cotone con puntale e lamina anti foro in acciaio e suola antistatica con rilievi, conforme alle norme vigenti; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	2,02	0,00
280 07.29.100.00 1	Stivali in gomma con fodera in cotone altezza polpaccio con suola carroarmato, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	1,83	0,00
281 07.29.120.00 1	Stivali in gomma con fodera in cotone altezza ginocchio con suola carroarmato, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1] SOMMANO n.*mesi					0,00	2,46	0,00
282 07.29.140.00 1	Stivali in PVC nitrilico resistente agli acidi con puntale e lamina anti foro in acciaio, di colore verde, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1]							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOMMANO n.*mesi					0,00	3,67	0,00
283 07.29.150.00 1a	Stivali dielettrici in gomma testati a 10.000 V , avente altezza fino al polpaccio (trochetto) colore marrone chiaro con fodera in cotone, antimicotica, assorbente, ipoallergenica, imputrescibile e con eccellente resistenza all'usura; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1]							
	SOMMANO n.*mesi					0,00	17,05	0,00
284 07.29.150.00 1b	Stivali dielettrici in gomma testati a 20.000 V , avente altezza fino al polpaccio (trochetto) con fodera poliestere, antimicotica, assorbente, ipoallergenica, imputrescibile con eccellente resistenza all'usura; puntale e lamina antiforo in acciaio ; suola ATS con elevata aderenza su ogni tipo di superficie.; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Piedi e gambe - Stivali [mesi: 1]							
	SOMMANO n.*mesi					0,00	34,83	0,00
285 07.33.001.00 1	Insero auricolare in poliuretano espanso a forma di campana con larga flangia, adatto a condotti uditivi anche di piccole dimensioni, conforme alla normativa vigente, SNR 27 dB; dispenser da 100 paia.Costo al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari							
	SOMMANO n.					0,00	0,52	0,00
286 07.33.080.00 1	Tamponi di ricambio per protettore semiauricolare ad archetto, conforme alla normativa vigente, SNR 23 dB.Costo al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari							
	SOMMANO n.					0,00	1,98	0,00
287 07.33.060.00 1	Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g,conforme alla normativa vigente, SNR 23 dB. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Inserti auricolari							
	SOMMANO cad.					0,00	6,16	0,00
288 07.33.100.00 1	Cuffia antirumore versatile, con bardatura temporale, molto leggera a garanzia di grande comfort, idonea per ambienti con moderata rumorosità; peso g 140; attenuazione in dB: H=22 M=20 L=15 SNR=22; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Udito - Cuffia [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	0,79	0,00
289 07.27.140.00 1	Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Cintura [mesi: 1]							
	SOMMANO cad.*mesi					0,00	2,06	0,00
290 07.27.060.00 1	Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale in acciaio zincato,sagole in poliestere, conforme alle norme vigenti; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Anticaduta - Imbracatura [mesi: 1]							
	A R I P O R T A R E							

