

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto di adeguamento e risistemazione dell'area giochi della villa comunale sita in Piazza Garibaldi con nuove installazioni ludiche

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

Data, 23/12/2015

IL TECNICO
arch. Orazio Lisena - ing. Luca Lucanie

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 15.02.02.04 ARIAP	Cilindratura del piano di posa di rilevati o di cassonetto stradale con rulli da 16 ÷ 18 tonnellate compreso l'onere dello spianamento livellamento meccanico euro (zero/50)	m2	0,50
Nr. 2 19.02.02.02. 08.02 ARIAP	Fornitura e posa in opera di pavimentazione prefabbricata sintetica in gomma al poliisoprene, calandrata, vulcanizzata, con struttura a celle chiuse, con superficie antisdrucchiolo e antiriflesso, in teli: da 6,0 mm euro (cinquantauno/00)	m2	51,00
Nr. 3 A9.027a PROVV. OO.PP.	Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra di polipropilene termotrattato, agugliato, imputrescibile, resistente ai microrganismi, posato a secco: - da 200 g/m ² euro (tre/00)	m2	3,00
Nr. 4 ARR.LUD.0 1	Fornitura e posa in opera di Altalena a due moduli h=2,5m con montanti in acciaio, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 5400x2390x2740 mm, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, composta da: montanti e traversa in tubolari di acciaio zincato a caldo, con diametro rispettivamente di 76 e 51 mm; Sospensioni per altalena in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera;Catena a maglie piccole in acciaio zincato con apertura interna di max. 8 mm a norma DIN 766 B.;un sedile dell'altalena in gomma, stabilizzata ai raggi UV ed all'ozono, rinforzata da un'anima in materiale plastico;Sedile a cesto, diametro 100 cm, in corda di poliammide con anima in cavo d'acciaio zincato, rinforzato con l'ausilio di morsetti a pressione in alluminio;tutti i componenti in plastica hanno massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono e sono dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71 modello Kompan KSW90041-0909 o similare euro (quattromiladuecentonovantauno/00)	cad	4'291,00
Nr. 5 ARR.LUD.0 2	Fornitura e posa in opera di Altalena a due moduli h=2,0m con montanti in acciaio, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 6340x2000x2240 mm, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto composta da: montanti e traversa in tubolari di acciaio zincato a caldo, con diametro rispettivamente di 76 e 51 mm;sospensioni per altalena in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera; Catene a maglie piccole in acciaio zincato con apertura interna di max. 8 mm a norma DIN 766 B; n. 4 Sedili dell'altalena in gomma, stabilizzata ai raggi UV ed all'ozono, rinforzata da un'anima in materiale plastico.Tutti i componenti in plastica hanno massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono e sono dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71; modello Kompan KSW90030-0909 o similare euro (tremilaseicentododici/00)	cad	3'612,00
Nr. 6 ARR.LUD.0 3	Fornitura e posa in opera di Struttura gioco a 2 torri con scala ADA (adatta anche a bambini diversamente abili) e rete di risalita, ponte, scivoli e risalita a spirale, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 6340x2000x2240 mm, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto composta da: montanti e traversa in tubolari di acciaio zincato a caldo, con diametro rispettivamente di 76 e 51 mm;sospensioni per altalena in poliammide con doppio sistema di cuscinetti a sfera; Catene a maglie piccole in acciaio zincato con apertura interna di max. 8 mm a norma DIN 766 B; n. 4 Sedili dell'altalena in gomma, stabilizzata ai raggi UV ed all'ozono, rinforzata da un'anima in materiale plastico.Tutti i componenti in plastica hanno massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono e sono dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71; modello Kompan PCM200304-0934 o similare euro (ventiquattromiladuecentosettantatre/00)	cad	24'273,00
Nr. 7 ARR.LUD.0 4	Fornitura e posa in opera di gioco combinato di incontro composto da 3 pannelli di manipolazione, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 1330x2290x1070 mm, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.Tutti i componenti in plastica hanno massima resistenza ai raggi UV ed all'ozono e sono dotati di sigle standard internazionali per un ottimale riciclaggio a norma EN 71; modello Kompan PCM000310-0601 o similare euro (millesettecentonovanta/00)	cad	1'790,00
Nr. 8 E.001.001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Profondità fino a 50 cm euro (nove/00)	m2	9,00
Nr. 9 E.001.027	Trasporto con qualunque mezzo a scarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a scarica. euro (undici/00)	mc	11,00
Nr. 10 E.001.030.g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla scarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon euro (trenta/00)	q.li	30,00
Nr. 11	idem c.s. ...dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
E.001.030.p	euro (dieci/00)	mc	10,00
Nr. 12 E.002.038	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. euro (sei/50)	mq	6,50
Nr. 13 E08.07c R.PUGLIA	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norma UNI vigenti con dimensione massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Massetto in calcestruzzo RcK 200 spessore cm 10 euro (ventisei/10)	m2	26,10
Nr. 14 INF 01.07 R.PUGLIA	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Spessore 5 cm euro (quattordici/50)	m2	14,50
Nr. 15 Inf.001.039.c	Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezoidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelivita con marcatura Ce conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm. 10 x h. 25 lunghezza cm.100 euro (diciassette/20)	ml	17,20
Nr. 16 PAVIM.01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma omologata a norme EN 1177 in lastre 50cmx50cm di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, con canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore cm 6, fissate a mezzo di apposito collante. euro (settanta/00)	mq	70,00
Nr. 17 S.002.010.c	Kit in conformita al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e piu lavoratori. La dotazione e costituita da: 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniac), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICe PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico Ce con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni pacchetto da reintegro euro (centouno/20)	cad	101,20
Nr. 18 S.003.020.b	Esecuzione di delimitazione provvisionale di cantiere sui confini di aree destinate ad interventi di ripristino o di manutenzione di fabbricati o porzioni, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in travi di abete o tubolari metallici. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Delimitazioni con tavolame ed elementi tubolari metallici euro (sedici/50)	mq	16,50
Data, 23/12/2015			
Il Tecnico			
arch. Orazio Lisena - ing. Luca Lucanie			
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			