

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di ricostruzione del chiosco per la vendita di prodotti ortofrutticoli in via Papa Montini angolo via Martiri di via Fani.

COMMITTENTE: Comune di Molfetta

Data, 22/09/2011

IL TECNICO
geom. Diego Iessi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	<p>Costruzione in opera di Gazebo in legno in struttura a falda unica con tetto termo ventilato costituito da:</p> <p>a) STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE, realizzata con legno lamellare di abete certificato secondo le norme UNI EN 14080-14081 ottemperando alle disposizioni del D.M. 14/01/2008, prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci. La struttura sarà costituita da:</p> <p>-) Orditura primaria e secondaria, in LEGNO LAMELLARE DI ABETE di sezione riportate nel progetto;</p> <p>-) Ferramenta certificata (secondo norme DIM, UNI, EN di riferimento) Trattamento impermeabilizzante con impregnante a base d'acqua specifico (antimuffa, antifungo, ecc.) non diluito del colore a scelta del committente;</p> <p>-) La struttura è dimensionata per sopportare i seguenti carichi oltre al peso proprio: Sovraccarico permanente: Kg/mq 4 Sovraccarico accidentale: Kg/mq 80. la struttura portante verticale dovrà essere ancorata al plinto di fondazione con piastre in acciaio con base di mm.10 e con alette verticali di mm.8, sulla base saranno presenti n.4 fori di diametro mm.20 per il fissaggio;</p> <p>b) PACCHETTO TERMICO DI COPERTURA costituito da:</p> <p>1) Perlinato d'abete M/F dello spessore lavorato di mm 20;</p> <p>2) Primo listello d'abete da mm. (50x50/100);</p> <p>3) Pannello di lamiera d'acciaio grecata con materiale coibente (schiume poliuretaniche autoestinguenti), spessore mm.50 completo di supporti metallici preverniciati;</p> <p>4) Preverniciatura poliesteri per esterni;</p> <p>5) Trattamento impermeabilizzante delle parti in legno con n.2 mani di impregnante sintetico specifico (antimuffa, antifungo, ecc.) non diluito del colore a scelta del committente eseguite su misura da tecnici specializzati (in regola con gli oneri sociali ed assicurativi).</p> <p>c) PENSILLINA frangisole come da progetto, composta da listelli in lamellare di abete con trattamento impermeabilizzante con impregnante a base d'acqua specifico (antimuffa, antifungo, ecc.) non diluito del colore a scelta del committente. Sistema di collegamento a struttura con piastre in acciaio preverniciato.</p> <p>Il tutto da eseguirsi sulla struttura di fondazione precedentemente in sito. euro (duecentoventuno/00)</p>	m2	221,00
Nr. 2 02	<p>Avvolgibili motorizzate in acciaio coibentato a più ante per STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE di cui alla voce precedente, eseguita da tecnici specializzati costituita da:</p> <p>-) n.6 teli in acciaio zincato e verniciato bianco completo di serratura a chiave, coibentazione realizzata con poliuretano espanso ad alta densità, sezione profilo 12.5x55 mm, peso Kg/mq 10;</p> <p>-) n.7 rulli dim. 70 mm completi di accessori per il montaggio e motorizzazioni tubolare 100Nm;</p> <p>-) n.1 centralina elettronica monofase 230V con ricevente incorporato, 433,92 Mhz, possibilità di memorizzare fino a 31 differenti radiocomandi;</p> <p>-) n.1 trasmettitore per il comando a 4 canali con possibilità di comando generale; euro (seicentotrentasette/50)</p>	cadauno	637,50
Nr. 3 03	<p>Fornitura e posa in opera di lattenerie in lamiera preverniciata bianca per strutture di cui alle voci precedenti, eseguite su misura da tecnici specializzati (in regola con gli oneri sociali ed assicurativi) con lamiera preverniciata bianca; euro (trentaquattro/00)</p>	m	34,00
Nr. 4 04	<p>Fornitura e posa in opera di cassonetti per avvolgibili di chiusura della STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE, di cui alle voci precedenti, costituiti da:</p> <p>-) Scatolari di acciaio verniciato di sezione riportata nel progetto;</p> <p>-) Pennellatura in lamellare di abete a masso dello spessore di mm.25;</p> <p>-) Trattamento impermeabilizzante con impregnante a base d'acqua specifico (antimuffa, antifungo ecc.) non diluito di colore bianco; euro (quattrocentocinquantanove/00)</p>	cadauno	459,00
Nr. 5 05	<p>Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata in pietrame calcareo informe, compreso l'assettamento e la regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguito con materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall'impresa ad esecuzione di riempimento per la formazione della pavimentazione; euro (trentatre/15)</p>	m3	33,15
Nr. 6 06	<p>Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm. 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro mm. 6 a maglia cm. 20x20, su vespaio livellato e liscio, compreso l'uso di tavole di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:</p> <p>- Massetto in calcestruzzo Rck 20 spessore 10 il tutto in esecuzione a formazione di basamento per la posa in opera della pavimentazione; euro (ventidue/19)</p>	m2	22,19
Nr. 7 07	<p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in Pavimento in piastrelle klinker ceramico trafilato a sezione piena ed omogenea, composte da impasto finissimo di argille pregiate e chamotte, senza aggiunta di fondenti, ottenute per estrusione con code di rondine sul retro e garanzia di aggrappaggio di posa adavventileseuenticaratteristiche:</p> <p>-temperatura di cottura pari a di circa 1250 °C , percentuale di assorbimento di acqua inferiore al 3%, secondo DIN 51056EN 99, anticacide, resistenti agli sbalzi di temperatura, colori stabili alla luce ed ai raggi U.V., resistenza a flessione superiore a 300 kg/cm² secondo DIN 51090 - EN 100, durezza delle superfici grezze fra il 7° e 8° della scala Mhos, durezza delle superfici smaltate fra il 6° e 7° della scala Mhos, conducibilità termica da 0.49 a 0.57 W (mk), resistenza all'usura per le superfici</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	smaltate e fiammate (salate) nelle zone 3 e 4 del test PEI per interni o per esterni, posato fugato su massetto di sabbia e cemento e, a posa ultimata, pulitura con segatura, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte euro (trentacinque/36)	m2	35,36
Nr. 8 08	Fornitura e posa in opera di bancone per banco frutta e verdura, composto da struttura portante in LEGNO LAMELLARE, pannellature di rivestimento verticali in lamellare di abete, e pannelli in lamellare di abete rivestiti in stratificato sp. 4 mm. come da disegni esecutivi di progetto; euro (cinquecentonovantacinque/00)	cadauno	595,00
Nr. 9 09	Fornitura e posa in opera di tende da sole con apertura a pantografo, cassonetto integrato a chiusura parziale e bracci a vista, con catena triplkex in acciaio, regolazione micrometrica dell'inclinazione e movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti a mezzo argano, complete di tessuto tipo Tempotest color pompelmo e bianco a righe pari e larghe, il tutto su struttura in alluminio verniciato bianco RAL 9010, antigraffio e resistente a sbalzi di temperatura e pioggia. Moduli da 620/750 x 250. euro (millecentocinque/00)	cadauno	1'105,00
Nr. 10 10	Esecuzione di impianto elettrico interno ed esterno alla struttura di legno lamellare di cui sopra costituito da: -) Tubazione a vista con conduttori di idonea sezione, di lunghezza necessaria a servire i seguenti prnti utilizzatori: -) n.11 plafoniere 2x36w IP54; -) n.3 postazioni prese con doppia presa bivalente dislocate in punti diversi; -) n.1 quadro generale amod. ; -) n.2 MTD 16A003 (linea luce - linea prese); -) n.1 puntazza a croce 1 mt x 0,50 mm (collegamento impianto di terra); -) n.6 interruttori di manovra; -) n.1 contenitore allaccio ENEL. euro (ottantacinque/00)	cadauno	85,00
Nr. 11 11	Realizzazione di impianto idrico fognante completo di rubinetto a pedale, lavabo, e tubazioni di adduzione dal contatore A.Q.P. a utilizzatore, scarico in poliutilene rigido elettrosaldato di diametro 60 mm. da sifome lavabo interno al chiosco a rete cittadina. (sono esclusi gli allacciamenti alla rete cittadina che restano a carico cel concessionario da attivare prima della fine lavori). euro (milleduecentosettantacinque/00)	cadauno	1'275,00
Nr. 12 16	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm. di qualsiasi colore compreso malta di sottofondo e di allattamento di tipo cemento a 4 q.li di cemento, dato in opera compreso tagli sfidi ed ogni altro oner e magistero, per ripristino del marciapiede; euro (diciannove/98)	m2	19,98
Nr. 13 17	Fornitura e posa in opera di bagno prefabbricato delle dimensioni di 1,20x1,20x2,20 poggiato con n.4 piedi su un basamento dell'altezza di cm.16, ivi compreso di n.1 porta in alluminio verniciato bianco da cm. 80x215 con incorporato finestra vasistaa nella parte superiore, n.1 punto luce interno, n.1 interruttore generale di sicurezza 16 A, n.1 scatola di allacciamento alla corrente, n.1 bullone collegamento terra, tubazioni di scarico n.1 vaso igienico con scarico sotto il basamento e n. 1 lavamani solo acqua fredda il tutto collegato all'impianto idrico fognante del gazebo, il tutto in opera finito. euro (millecinquecentotrenta/00)	a corpo	1'530,00
Nr. 14 21	Fornitura e posa i opera di infisso i ferro per porte iterne o estere con profilati tubolari e lamiera, senza sopraluce, completo di ferramenta, scacciacqua, cerniere di acciaio co rondelle e zeccole, in opera compreso l'assistenza al montaggio, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia fiale e quat'alto per dare il lavoro fiito e a perfetta regola d'arte, comprensivo di due mani di antiruggine al minio dati a pennello e successiva verniciatura a colori bianco applicato a pennello in due mani; euro (cinquecentocinquantadue/50)	a corpo	552,50
Nr. 15 22	Fornitura e posa in opera di aspiratore di diametro 100 serie Ariete della ditta Vortice completo di griglia per l'espulsione area, foratur della parete per la fuoriuscita dell'espulsione sulla via pubblica ed il collegamento all'accensione del vano bagno. euro (duecentosettantasei/25)	cadauno	276,25
Nr. 16 23	Realizzazione del cantiere ed esecuzione di recinzione mobile per tutta l'area interessata dei lavori, compreso cartellonistica stradale, rete segnaletica, sistemi di segnalazione notturna e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (ottocentocinquanta/00)	cadauno	850,00
	<p>Data, 22/09/2011</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico geom. Diego Iessi</p> <p>-----</p>		